府为

府为® · 府立标准，为创价值

柳州钢铁企业 · 钢铁专项模板-煤气作业审批票与高温熔融金属专项检查表

钢铁 / 冶金 · 专项模板 · 样例页

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户）｜客服 13517629311｜更新 2026-10-24

样 例 页 · 完整版含可填写台账表格，需正式委托后提供

钢铁企业的较大事故，多集中在"煤气"和"高温熔融金属"两类作业上。本模板给企业两张能当场用的纸：一张**先检测、后签字、超标即停**的煤气作业审批票，一张**照单能查出人命关天问题**的熔融金属吊运检查表。解决的不是"有没有制度"，而是"票是不是事后补的、检查是不是走过场"。

一、适用与边界

谁用：钢铁、铸造、焦化、冶金配套企业（含短流程炼钢、轧钢、煤气发电、石灰窑）的安全管理部门、煤气防护站与作业区班组；府为在 D0 诊断、D+14 进场首日、D+90 验收三个节点现场核验时使用。

什么时候用：煤气区域任何**非日常巡检**作业（带煤气作业、停煤气检修、抽堵盲板、动火、进入设施内部）；熔融金属吊运的**班前确认 + 月度专项检查**；冶金起重机**台账建立与年度核对**；粉尘 / 高温 / 噪声岗位**职业健康年度盘点**。

府为做什么：出模板、讲清填写逻辑、陪企业完整填一次、抽样复核已填票据（签字链、检测连续性、时限），把问题录入 D5 并跟踪闭环。

府为不做什么： - **不代替企业签发作业票。**煤气作业审批票是府为提供的辅导工具，票面上的作业负责人、审核人、批准人必须是企业自有持证人员，**最终审批权与作业安全责任 100% 在企业**； - **不进入煤气区域作业、不参与带煤气作业、不代替企业做气体检测**； - 不替代法定检测、安全评价、消防验收、特种设备检验、体系认证； - 不对企业填报数据的真实性作背书； - 责任上限以已付服务价款为限。

完整版包含哪些内容

以下为完整版的表格与章节清单（本样例页仅展示结构，不含表体与填写栏）：

- 煤气作业审批票（GT-S01）
- CO 检测记录附页（GT-S02）
- 高温熔融金属吊运专项检查表（GT-S03）
- 冶金起重机检验台账（GT-S04）
- 职业健康监护清单（粉尘 / 高温 / 噪声）（GT-S05）
- 表：项目｜填写内容
- 表：序号｜检测时间（时:分）｜检测点位（设备位号 / 距地面高度）｜CO 浓度（ppm）｜其他气体 / 氧含量｜检测人…

- 表：序号｜检查项｜合格判定要点｜结果｜不符合说明｜整改时限 / 责任人
- 表：序号｜设备编号｜使用地点｜规格型号｜额定起重量(t)｜工作级别…
- 表：序号｜岗位 / 工序｜主要危害因素｜接触人数｜检测点位与结果｜检测报告编号…

五、红线清单

- ☐ 煤气区域作业**无票作业**，或票面签字链缺项、由他人代签
- ☐ **未检测即进入**，或 CO 超标仍以"时间短""戴口罩"为由放行
- ☐ 监护人脱岗、兼作他事，或作业人员单人进入煤气区域
- ☐ 未配正压式空气呼吸器，或以过滤式面具替代
- ☐ 带煤气作业使用非防爆工具、非防爆电器
- ☐ 停煤气检修未加盲板，仅靠关闭阀门"隔断"后即开工
- ☐ 作业超时未重新审批，口头延期继续干
- ☐ 熔融金属吊运路线下方存在人员密集场所且未封堵隔离
- ☐ 吊运影响范围内有积水仍继续吊运
- ☐ 使用非铸造起重机吊运熔融金属，或超额定载荷吊运
- ☐ 钢包 / 铁水罐内衬潮湿、积水未烘烤即吊运
- ☐ 冶金起重机检验超期仍在使用

> 任一成立，府为按**重大隐患**列示并书面提示停止相关作业；**整改责任在企业**。

要完整版？先约一次免费诊断

免费诊断一次，不限是否成交：现场走查 + 文件抽看 + 法规对照，输出《诊断简报》与优先整改项。诊断后如确认合作，交付完整版台账包并按您的工序裁剪。

135 1762 9311

服务地址：广西柳州市柳江区

本样例页由府为编制，仅供企业了解服务内容参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。