府为®

府为® · 府立标准，为创价值

柳州建材企业·模块四·安环现场清单（按区域、风险点）

标准大众版 · 免费领取资料 · 第 4/5 模块

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户） | 客服 13517629311 | 更新 2026-10-24

6.1 有限空间：清库、料仓、储库

- 是否建立有限空间管理台账并设置明显安全警示标志（第13号令第6条）
- 入筒型储库、磨机、破碎机前是否对意外启动设备、涌入物料、高温气体、有毒气体采取隔离措施（第10号令第6条第四项）
- 人工清库是否落实防高处坠落、防坍塌措施（第10号令第6条第二项）
- 是否执行“先通风、再检测、后作业”并设监护人员（第13号令第13条）

6.2 粉尘（水泥尘、矽尘、煤粉）

- 粉尘爆炸危险场所是否按 GB 15577-2018 设结构、布局与控爆措施
- 除尘系统是否分区域独立设置，不同防火分区是否禁止互联互通（第6号令第15条）
- 是否制定并张贴粉尘清理制度、每班清理、如实记录（第6号令第18条）
- 粉碎、研磨、造粒前是否设杂物去除或火花探测消除（第6号令第16条）
- 涉矽尘、水泥尘岗位是否按 GBZ 2.1-2019 检测并管控接触限值

6.3 高温（回转窑、预热器、篦冷机、喷雾干燥塔、辊道窑）

- 高温设备表面是否隔热防护、设警示与隔离
- 巡检通道、平台是否防滑、防护栏齐全
- 高温岗位是否提供防暑降温与个体防护，按 GBZ 1-2010 设辅助用室

6.4 皮带机机械防护

- 滚筒、托辊、联轴器等旋转部位是否设固定式防护罩、防护栏
- 急停拉绳、跑偏、打滑、堵料保护是否完好有效
- 跨越皮带处是否设人行桥，严禁跨越运行皮带

6.5 燃气与窑炉安全（回转窑、预热器、喷雾干燥塔、辊道窑）

- 采用预混燃烧方式的燃气窑炉，燃气总管是否设管道压力监测报警并与紧急自动切断装置联锁（第10号令第6条第五项）
- 制氢站、氮氢配气间、燃气配气间是否设固定式可燃气体浓度监测报警（第10号令第6条第六项）
- 玻璃窑炉、锡槽是否设水冷和风冷保护系统的监测报警（第10号令第6条第八项）
- 燃气泄漏报警、熄火保护、通风是否定期校验

6.6 消防

- 灭火器、消火栓、自动报警、喷淋是否完好并在检定期内（消防法）
- 动火作业是否执行审批、监护、清理周边可燃物
- 疏散通道、安全出口、应急照明是否畅通有效

6.7 特种设备

- 锅炉、压力容器（气瓶）、起重机械、场（厂）内叉车是否使用登记并在检验有效期（特种设备安全法）
- 安全附件（安全阀、压力表、限位器）是否定期校验
- 操作人员是否持相应资格证

6.8 职业危害

- 噪声、高温、粉尘、有毒有害气体是否检测并公示
- 个体防护用品（防尘口罩、耳塞、防毒面具）是否按标准配发并监督使用
- 职业健康检查档案是否一人一档

6.9 大气污染防治

- 水泥企业排放是否达 GB 4915-2013（含2025修改单）限值
- 陶瓷企业喷雾干燥塔、辊道窑是否达 GB 25464-2010（含2014修改单）限值（颗粒物30、SO2 50、NOx 180 $mg·m^{-3}$，基准含氧量18%）
- 物料堆场、转运、装卸无组织排放是否采取密闭、覆盖、洒水、收尘（大气污染防治法第48条）
- 在线监测设备是否联网、数据真实（大气污染防治法第24、25条）

本资料由府为编制，仅供企业自查参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。