府为® · 府立标准，为创价值

柳州建材企业 · 建材专项模板-有限空间作业审批票与专项检查表

水泥 / 陶瓷 / 玻璃 / 预拌混凝土 · 专项模板 · 样例页

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户） | 客服 13517629311 | 更新 2026-10-24

样 例 页 · 完整版含可填写台账表格，需正式委托后提供

建材企业的亡人事故，多数不是"不知道危险"，而是"进罐进窑前没票、没检测、没人监护"。本模板给出一张能直接打印、直接签字、直接归档的作业审批票，把"先通风、再检测、后作业"钉在纸面上；另附窑炉煤气、粉尘职业健康、排污许可三张精简检查表，用于现场体检取证与整改立项。

一、适用与边界

谁用：水泥、陶瓷、玻璃、砖瓦、预拌混凝土、砂石骨料等建材企业的安全管理人员、车间主任、作业负责人、监护人；府为在做 D0 免费诊断、D+14 进场首日现场体检、D+90 验收复核时，用这套表取证与对比。

什么时候用： 1. 企业尚无成体系的有限空间作业票，或现有票"只有签字没有检测"； 2. 现场存在窑、预热器、篦冷机、收尘器、料仓、搅拌罐、污水池、地坑、管道、储罐等需进入的封闭/半封闭空间； 3. 客户被属地应急管理部门检查后要求补台账、补票、补演练记录； 4. 客户申请 ISO 45001 / 安全生产标准化，需要证明"作业许可"要素已运行。

府为做什么：提供票样、填写说明、判定口径、培训与填写示范；抽查已填票据的完整性与逻辑一致性（例如检测时间是否早于作业时间、监护人是否同时在两处作业）；把票据缺陷转成 D5 整改台账条目并跟踪闭环。

府为不做什么（写死，不得突破）： - **不进入有限空间**，不参与气体检测取样，不代填检测数据； - **不代替企业签发作业票**，审批链上不出现府为作为批准人； - 不替代法定检测、评价、认证、工程施工与消防/防爆设计； - 不对"不会被处罚""能通过检查"作任何承诺； - 责任上限以已付价款为限。

一句话边界：这张票是**辅导工具**，最终审批责任、作业安全责任、数据真实性责任，全部在企业。

完整版包含哪些内容

以下为完整版的表格与章节清单（本样例页仅展示结构，不含表体与填写栏）：

- 填写说明
- 票面（第 1 页：基本信息与辨识）
- 票面（第 2 页：危害因素辨识）
- 票面（第 3 页：气体检测记录）
- 票面（第 4 页：隔离、置换、通风、防护）
- 票面（第 5 页：监护、应急、审批、收工）
- 本票使用硬规则（表格后的运行约束）

- 附表 JC-S02 窑炉与煤气专项检查表
- 附表 JC-S03 粉尘作业职业健康监护档案清单
- 附表 JC-S04 排污许可执行报告要点清单
- 表：项目 | 填写内容 | 项目 | 填写内容
- 表：序号 | 辨识项 | 是 | 否 | 说明/依据
- 表：危害类别 | 是否存在 | 可能后果 | 现有控制措施 | 是否需补充
- 表：序号 | 检测时间 | 检测点位/深度 | 氧含量 % | 可燃气体 %LEL | 硫化氢 mg/m³…

五、红线清单

- ☐ 未办票、票未审批完成即进入有限空间（含"看一眼就出来"）
- ☐ 未检测即进入，或抄用上次检测数据、编造检测记录
- ☐ 检测不合格仍进入，或以"戴个口罩就行"替代隔绝式呼吸防护
- ☐ 用纯氧或压缩空气通风
- ☐ 监护人离岗、兼岗、下入空间，或现场无监护人
- ☐ 未加盲板/未断开连通管线即进入（阀门关闭不视为可靠隔离）
- ☐ 未对搅拌、螺旋、风机等转动部件断电挂牌
- ☐ 发生异常时未佩戴呼吸防护盲目下入施救
- ☐ 作业中断后未重新通风检测即复工
- ☐ 票据代签、事后补签、批量补票
- ☐ 审批人未到现场核实即签字批准
- ☐ 将本模板当作"已合规"证明对外宣称，或以此承诺免于处罚

要完整版？先约一次免费诊断

免费诊断一次，不限是否成交：现场走查 + 文件抽看 + 法规对照，输出《诊断简报》与优先整改项。诊断后如确认合作，交付完整版台账包并按您的工序裁剪。

135 1762 9311

服务地址：广西柳州市柳江区

本样例页由府为编制，仅供企业了解服务内容参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。